

特 記 仕 様 書

工事番号 8 教委第 1 号
工 事 名 館矢間小学校体育館長寿命化工事
施 工 地 丸森町館矢間館山字玉川 地内

1 標準仕様書の適用

本工事の実施にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築（改修）工事標準仕様書（建築工事編）（最新版）」に基づき実施しなければならない。

2 標準仕様書に対する特記事項

標準仕様書に対する特記事項は下記のとおりとする。

記

- (1) 施工計画書について
工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議の上施工のこと
- (2) 承諾関係について
建築材料等で特記されたもの以外については、監督員の承諾を受けること
- (3) 施工箇所について
施工前に現場調査を行い、不明な点が生じた場合は監督員と協議すること
団地住人及び周辺住民に工事のお知らせを行うこと
- (4) 発生材の処理について
工事現場で廃材が発生する場合、処理場を事前に監督員と協議すること
また、安定器に P C B 混入の場合は指定場所保管となるため、監督員と協議すること
- (5) 公開数量について
公開数量内訳書に記載される数量は、参考数量とし、契約数量とはしない
- (6) その他
施工時図面に表現されていない埋設物等が発生した場合は早急に監督員と協議
する事建設副産物情報交換システム入力費は共通仮設費に含まれている
- (7) 工事期限予定年月日の変更について
工事期限予定月日について、工事請負契約締結後に丸森町議会の繰越承認の議決
がなされた場合、下記の工事期限予定日に変更する予定である。
工事期限予定年月日：令和 9 年 5 月 3 1 日

3 工事カルテ作成・登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負金額が 500 万円以上の工事について、工
事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成時に工事实績情報として「工
事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた上、受注時は契約日 10 日以内に、登録
内容変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正
時は適宜、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない

(ただし、工事請負代金額 500 万以上 2,500 万円未満の工事については、受注・訂正時
のみ登録するものとする。)

また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領」が請負者に届いた
際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時
の間が 10 日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

4 仕様書等（PDF データ）

ホームページ「条件付一般競争入札（総合評価落札方式）の仕様書等について（8 教委第 1 号）」より、ダウンロードすること

Pass（半角英数字）：koyoiku159263

丸森町契約に関する暴力団等排除措置要綱に伴う請負者への特記仕様書

1 暴力団等の排除について

(1)受注者（以下「乙」という。）が、この契約の履行期間中に「丸森町契約に関する暴力団等排除措置 要綱」（以下「排除措置要綱」という。）に基づく別表 1 に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められたときは、契約を解除することがある。

(2)乙は、指名除外措置の期間中の者にこの契約の全部又は一部の下請をさせ、又は受託させてはならない。また乙は、この契約の下請負人又は受託者（以下「下請負人等」という。）が契約履行期間中に排除措置要綱別表 1 に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、下請負人等との契約の解除をしなければならない。

(3)乙は、この契約の履行にあたり暴力団員及び暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに、その内容を記載した書面により町長に報告するとともに、警察へ通報をしなければならない。また乙は、下請負人等が暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、当該下請負人等に対し、町長に報告するとともに警察への通報を行うよう指導しなければならない。

(4)乙は(3)に定める報告及び通報により、本町が行う調査並びに警察が行う調査及び捜査に協力しなければならない。

(5)発注者（以下「甲」という。）及び乙は、暴力団員等からの不当要求又は妨害により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議のうえ、工程の調整、履行期間の延長等必要な措置を講じるものとする。

(6)甲は、乙が（３）の町長への報告及び警察への通報等を怠ったことが確認されたときは、丸森町契約に関する暴力団等排除措置要綱に基づき、指名除外の措置を行うことがある。

令和 8 年度		宮城県伊具郡丸森町	
仕 様 書			
年 月 日	令和 8 年 5 月 日		
工 事 番 号	8 教委第 1 号		
工 事 名	舘矢間小学校体育館長寿命化工事		
施 工 場 所	丸森町舘矢間舘山字玉川 地内		
工 期	令和 8 年 5 月 日 ～ 令和 9 年 3 月 3 1 日		
工 事 概 要	構造：S造平屋建て地上 1 階（中 2 階） 延床面積：581.34㎡		
	長寿命化工事		
	1. 外部改修	外壁：可とう型改修塗材E塗替え	A＝468.0㎡
	2. アリーナ	土間：不陸整正	N＝ 1 式
		床：スポーツ用シート張り	A＝376.0㎡
		壁：断熱材吹付の上改修	A＝143.0㎡
		天井：断熱材張り	A＝396.0㎡
	3. キャットウォーク	床：フローリング新設	A＝ 45.0㎡
		手摺：補強及び塗装塗り	N＝ 1 式
	4. ステージ	壁：断熱材吹付の上改修	A＝194.0㎡
		天井：断熱材張り	A＝ 81.5㎡
		体育器具：収納台車撤去新設	N＝ 1 式
	5. 物置控室	床・壁改修塗装	N＝ 1 式
	6. トイレ	既存トイレ改修・多目的トイレ新設	N＝ 1 式
	7. 更衣室	更衣室レイト改修・木製棚新設	N＝ 1 式
8. 建具	木製・鋼製・カバー工法建具撤去新設	N＝ 1 式	
9. 廃棄物		N＝ 1 式	
1 0. 電気設備	LED照明器具、映像・音響設備新設	N＝ 1 式	
1 1. 機械設備	換気設備、衛生器具改修	N＝ 1 式	
	設計額	請負額	摘要
工 事 費	円	円	
工 事 価 格	円	円	
消 費 税 相 当 額	円	円	
起 工 理 由			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
建築工事直接工事費		1	式			
電気設備直接工事費		1	式			
機械設備直接工事費		1	式			
						工期(ヶ月) 8
直接工事費計						
	共通仮設	1	式			
	積上仮設	1	式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場経費		1	式			
工事原価						
その他工事費		1	式			
一般管理費		1	式			
契約保証金		1	式			
有価物売却費		1	式			
工事価格						
改め						
消費税		1	式			
合 計						

[illegible]

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 外部改修 □直接仮設				円	円	
墨出	外壁 一般	10.5	m ²			
養生	外壁 一般	107	m ²			
整理清掃後片付け	外壁	107	m ²			
手摺先行枠組足場 5か月	外壁 建枠900 10m未満、掛払手間	744	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
安全手摺 5か月	外壁 枠組 掛払手間	107	m			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
小幅ネット張り 5か月	外壁 建枠900 掛払手間	321.0	m			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
養生シート 5か月	防災Ⅰ類 掛払手間	744.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
外部仕上足場	4.0m以下、運搬共 脚立足場	40.7	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
仮設材運搬 (足場W900)		744.0	m ²			
仮設材運搬 (安全手摺)		107.0	m			
仮設材運搬 (小幅ネット)		321.0	m			
仮設材運搬 (養生シート)		744.0	m ²			
□屋根及び樋 【撤去】						
軒樋撤去	塩ビ製 W120	6.0	m			
竪樋撤去	塩ビ製 100φ	3.7	m			
□屋根及び樋 【改修】						
軒樋新設	塩ビ製 W120	6.0	m			
竪樋新設	塩ビ製 100φ	3.7	m			
□外壁 【撤去】						
化粧目地シーリング撤去	20×10	212.0	m			
軒天アスベ`ニヤ撤去 (下屋、庇軒天)	t-5.0 石綿含有品 非飛散性 手バラシ	1.1	m ²			
床下換気口撤去	W1,000×H250 格子9φ @100	9.0	か所			
□外壁 【改修】						
化粧目地シーリング新設	20×10 PU-2	212.0	m			
外壁水洗い		468.0	m ²			
巾木水洗い		107.0	m ²			
軒天FK新設	t-6.0 突付け	1.1	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
床下換気口閉塞	W1,000xH250 無収縮モルタル、型枠共	9.0	か所			
外壁 可とう形改修塗材E塗替え	下地調整(C-1共)	468.0	m ²			
巾木 モルタル薄塗	t-5.0	107.0	m ²			
軒天 EP塗替え	下地調整(RB種)	40.7	m ²			
軒天 EP塗装新設	素地B種 見上	1.1	m ²			
外壁開口補強 換気口取付部	C-60x30x10 t1.6 既存外壁仕上撤去共	4.0	か所			
□外部通路・ポーチ 【撤去】						
モルタル金ゴテ押え撤去 ポーチ・階段	t-20	18.1	m ²			
モルタル金ゴテ押え撤去 外部通路	t-20	11.2	m ²			
ノンスリップタイル撤去	W60	20.0	m			
木製下足入れ撤去	W2,000D300H1,375	1.0	か所			
□外部通路・ポーチ改修 【改修】						
モルタル刷毛引き仕上 ポーチ・階段	t-20	22.6	m ²			
モルタル金ゴテ仕上 外部通路・階段蹴上	t-20	6.7	m ²			
ノンスリップタイル新設	W60	20.0	m			
花壇・靴洗い場水洗い		11.8	m ²			
花壇 可とう形改修塗材E塗替え	下地調整(C-1共)	7.2	m ²			
床水洗い		39.2	m ²			
耐水PVC製下足箱新設	W2,000xD400xH1,395	1.0	か所			
鉄骨架台柱間補強	当て板L補修、柱・梁溶接共	8.0	か所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
鉄骨架台 DP塗替え	鋼材	24.9	m ²			
鉄骨架台 DP塗替え	デッキプレート	49.5	m ²			
鉄骨架台 DP塗替え	鋼材 細幅	38.8	m			
外部通路プレート DP塗替え	鋼材 細幅	43.4	m			
□劣化部補修						
施工数量調査	巾木含む	575.0	m ²			
ひび割れ補修 ラスモルタル部	Uカットシール工法 0.2mm-1.0mm以内	31.1	m			
	塗膜除去サンダー工法含む					
ひび割れ補修 RC部	Uカットシール工法 1.0mmを超える	5.3	m			
欠損部補修	ポリマーセメントモルタル充填 0.2mx0.2mを超える	10.0	m ²			
	塗膜除去サンダー工法含む					
浮き補修	アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法	6.0	か所			
	0.1mx0.1m程度 塗膜除去サンダー工法含む					
浮き補修	アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法	3.0	か所			
	0.2mx0.2m程度 塗膜除去サンダー工法含む					
浮き補修	アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法	28.4	m ²			
	0.2mx0.2mを超える 塗膜除去サンダー工法含む					
合計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. アリーナ内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出	複合	376.0	m ²			
養生	複合	376.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	376.0	m ²			
内部枠組棚足場 6か月	7.4m以上9.1m未満 掛払手間	376.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
安全手摺 6か月	枠組 掛払手間	70.8	m			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
仮設材運搬 (棚足場)	7.4m以上9.1m未満	376.0	m ²			
仮設材運搬 (安全手摺)		70.8	m			
□内装 【撤去】						
アリーナ床フローリング撤去	t-15	376.0	m ²			
床耐水ペニヤ撤去	t-5.5	376.0	m ²			
床アスファルトフェルト撤去		376.0	m ²			
木下地組根太撤去	90x90x@900 75x55@300	376.0	m ²			
壁ビニルクロス撤去		4.1	m ²			
壁木下地組撤去	木胴縁	252.0	m ²			
木製巾木撤去	H150	53.7	m			
木製壁見切撤去	□-35x20	21.1	m			
壁有孔ワゴンペニヤ撤去	t-5.5	107.0	m ²			
壁有孔ワゴンペニヤ撤去	t-9.0	145.0	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
RC床束撤去		510.0	か所			
バドミントン支柱基礎撤去		2.0	か所			
バレーホール支柱基礎撤去		2.0	か所			
低鉄棒支柱基礎撤去		4.0	か所			
□内装 【改修】						
床下基礎廻り断熱材 ポリスチレンフォーム板新設	t-40	53.9	m ²			
アリーナ床鋼製床下地	H790	376.0	m ²			
アリーナ床捨て板張り	t-12	376.0	m ²			
アリーナ床板合板目地払い		376.0	m ²			
アリーナ床スポーツ用床シート	t-6.2	376.0	m ²			
アリーナ床周囲エキスパンションゴム		79.2	m			
壁ビニルクロス新設	中級品	4.1	m ²			
壁木下地組新設	木胴縁	252.0	m ²			
木製巾木新設	H150	50.9	m			
壁GB-R新設	t-12.5 下張り	143.0	m ²			
壁杉板張り新設	t-12	143.0	m ²			
有孔シ合板新設	t-9.0 寒冷紗張り共	107.0	m ²			
木製壁見切新設	□-35x20	21.1	m			
壁断熱材 硬質ウレタンフォーム吹付	t-50	256.1	m ²			
天井断熱材張り	t-25 付属金物共	396.0	m ²			

丸 森 町

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
□その他 【改修】						
体育器具新設 バレーボール用床金具	RC基礎共	2.0	か所			
体育器具新設 バドミントン用床金具	RC基礎共	2.0	か所			
ミニバスケットコートライン新設	13.4x9.0	2.0	面			
バレーボールコートライン新設	16.0x8.0	1.0	面			
バドミントンコートライン新設	13.4x6.1	1.0	面			
鏡襖新設	W1,800xH1,800 木製	1.0	か所			
大型鏡新設	W1,800xH1,800	1.0	か所			
床下点検口新設	600x600	4.0	か所			
床下換気口新設	1000x600	8.0	か所			
絵画取外し再取付	1,500x1,300	1.0	か所			
校歌取外し再取付	1,800x1,000	1.0	か所			
校歌取外し再取付	2,500x1,300	2.0	か所			
天井ブレース交換	ターンバックル付き 鉄骨DP塗装共	5.0	か所			
体育器具新設 ステージ防球ネット	金物、ネット更新	1.0	か所			
バレーボール支柱+ネット		1.0	組			
バドミントン支柱+ネット		1.0	組			
支柱整理台		1.0	台			
アルミ移動階段		3.0	台			

丸 森 町

丸森町

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.キャットウォーク内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出	複合	45.0	m ²			
養生	複合	45.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	45.0	m ²			
内部枠組棚足場 6か月	7.4m以上9.1m未満 掛払手間	45.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
安全手摺 6か月	枠組 掛払手間	8.5	m			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
仮設材運搬 (棚足場)	7.4m以上9.1m未満	45.0	m ²			
仮設材運搬 (安全手摺)		8.5	m			
□内装 【撤去】						
キャットウォーク床フローリング撤去	t-15	45.0	m ²			
□内装 【改修】						
キャットウォーク床フローリング新設	t-15	45.0	m ²			

丸 森 町

丸森町

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. ステージ内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出	複合	16	m ²			
養生	複合	40.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	40.0	m ²			
内部枠組棚足場 6か月	7.4m以上9.1m未満 掛払手間	40.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
安全手摺 6か月	枠組 掛払手間	27.0	m			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
棚足場設置用床養生	ベニヤ養生	40.0	m ²			
仮設材運搬 (棚足場)	7.4m以上9.1m未満	40.0	m ²			
仮設材運搬 (安全手摺)		27.0	m			
□内装 【撤去】						
床カッター入れ	モルタル面	76.8	m			
モルタル金ゴテ押え撤去 台車撤去部	t-30	7.7	m ²			
壁木下地組撤去	木胴縁	56.5	m ²			
木製巾木撤去	H100	8.0	m			
壁有孔ワンベニヤ撤去	t-5.5	56.5	m ²			
□内装 【改修】						
モルタル塗補修 台車撤去部	t-30	7.7	m ²			
壁木下地組新設	木胴縁	56.5	m ²			
木製巾木新設	H100	8.0	m			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
有孔シ合板新設	t-6.0 寒冷紗張り共	56.5	m ²			
壁断熱材 硬質ウレタンフォーム吹付	t-50	43.6	m ²			
天井断熱材張り	t-25	39.2	m ²			
床下基礎廻り断熱材 ポリスチレンフォーム板新設	t-40	15.8	m ²			
□その他 【撤去】						
体育器具撤去 収納台車		4.0	台			
□その他 【改修】						
体育器具新設 収納台車	万能収納台車 全面飾り板共	4.0	台			
□塗装改修						
ステージ天井ブドウ棚 OSCL塗替え	下地調整(RB種) 細幅	337.0	m			
壁 OSCL塗装新設	素地ごしらえ共	56.5	m ²			
巾木 OSCL塗装新設	素地ごしらえ共 細幅	8.0	m			
ステージ床 UC塗装新設	3回塗	40.0	m ²			
ブドウ棚手摺 DP塗替え	下地調整(RB種) 細幅	59.3	m			
ステージ手摺 DP塗替え	下地調整(RB種) 細幅	55.0	m			
ブドウ棚タラップ DP塗替え	下地調整(RB種) 細幅	57.6	m			

丸森町

[illegible]

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 物置内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出し	複合	14.0	m ²			
養生	複合	21.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	21.0	m ²			
内部枠組棚足場 6か月	7.4m以上9.1m未満 掛払手間	21.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
安全手摺 6か月	枠組 掛払手間	4.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
棚足場設置用床養生	ベニヤ養生	21.0	m ²			
仮設材運搬 (棚足場)	7.4m以上9.1m未満	21.0	m ²			
仮設材運搬 (安全手摺)		4.0	m			
□内装 【撤去】						
壁木下地組撤去	木胴縁	68.6	m ²			
木製巾木撤去	H75	12.4	m			
壁有孔ワンベニヤ撤去	t-5.5	68.6	m ²			
□内装 【改修】						
壁木下地組新設	木胴縁	68.6	m ²			
木製巾木新設	H75	12.4	m			
有孔シ合板新設	t-6.0 寒冷紗張り共	68.6	m ²			
壁断熱材 硬質ウレタンフォーム吹付	t-50	46.4	m ²			
天井断熱材張り	t-25	21.0	m ²			

丸 森 町

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 控室内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出し	複合	14.0	m ²			
養生	複合	21.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	21.0	m ²			
内部枠組棚足場 6か月	7.4m以上9.1m未満 掛払手間	21.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
安全手摺 6か月	枠組 掛払手間	4.0	m ²			
	共有1日賃料 基本料、修理費共					
棚足場設置用床養生	ベニヤ養生	21.0	m ²			
仮設材運搬 (棚足場)	7.4m以上9.1m未満	21.0	m ²			
仮設材運搬 (安全手摺)		4.0	m			
□内装 【撤去】						
壁木下地組撤去	木胴縁	68.6	m ²			
木製巾木撤去	H75	12.4	m			
壁有孔ワンベニヤ撤去	t-5.5	68.6	m ²			
□内装 【改修】						
壁木下地組新設	木胴縁	68.6	m ²			
木製巾木新設	H75	12.4	m			
有孔シ合板新設	t-6.0 寒冷紗張り共	68.6	m ²			
壁断熱材 硬質ウレタンフォーム吹付	t-50	46.4	m ²			
天井断熱材張り	t-25	21.0	m ²			

丸 森 町

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7. トイレ内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出	複合	22.0	m ²			
養生	複合	22.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	22.0	m ²			
内部仕上足場	4.0m以下、運搬共 脚立足場	22.0	m ²			
□内装 【撤去】						
床モルタル金ゴテ押え撤去	t-20	21.8	m ²			
床スラブ撤去	コンクリートブレーカー	2.9	m ³			
床カッター入れ	RC面	21.0	m			
壁シタベニヤ撤去	t-6.0	26.0	m ²			
壁モルタル塗撤去	t-20	21.4	m ²			
木製巾木撤去	H75	12.4	m			
壁既存塗膜除去	ケレン	13.9	m ²			
RC壁撤去	コンクリートブレーカー	2.8	m ³			
CB壁撤去	コンクリートブレーカー	0.7	m ³			
壁カッター入れ	RC面	14.4	m			
天井有孔GB-R撤去	t-9.0	14.1	m ²			
天井アスベニヤ撤去	t-5.0 石綿含有品 非飛散性 手バラシ	21.8	m ²			
天井下地組撤去		36.0	m ²			
□内装 【改修】						
RCスラブ新設 床	H120 FC24-S18	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
□内装 【改修】						
RCスラブ新設 床	H120 FC24-S18	1.0	式			
床FSt-2.0新設	超防汚仕様	21.1	m ²			
床見切新設	SUS製 W35	1.2	m			
壁モルタル塗補修 小便器ライン等撤去部	t-20	2.6	m ²			
木製巾木新設	H75	10.7	m			
壁モルタル薄塗	t-5	21.0	m ²			
壁メミン化粧板新設	t-3.0 モルタル面、ボード面	74.7	m ²			
壁シ合板新設	t-6.0	22.2	m ²			
壁GB-R新設	t-12.5 下張り	22.2	m ²			
ビニル巾木新設	H100	26.0	m			
ビニル巾木新設	H300	7.8	m			
壁下地組新設	LGSW65@450	39.2	m ²			
壁GB-S新設	t-12.5 下張り	53.7	m ²			
手摺下地耐水合板新設	t-12.0	9.8	m ²			
天井GB-D新設	t-9.5	35.0	m ²			
天井下地組新設	LGSW19@225 インサート含	35.0	m ²			
塩ビ製廻り縁新設		53.0	m			
GW充填新設	t-50 24kg品	34.6	m ²			
ポリエチレンフィルム新設	t-0.15 床下防湿層	25.3	m ²			
碎石新設	再生クラッシュラン t-60	1.5	m ³			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
□その他 【改修】						
跳ね上げ手摺新設		1.0	か所			
L型手摺新設		1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=800	手洗いライング	1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=900	SKライング	1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=900	女子手洗ライング	1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=1,200	男子手洗ライング	1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=1,250	手摺ライング	1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=1,300	大便器ライング	1.0	か所			
ポストフォームD150新設 W=2,500	小便器ライング	1.0	か所			
ポストフォームD300新設 W=380	女子手洗ライング	1.0	か所			
掃除用具掛け新設 L=880	Sカンフック5個付き	1.0	か所			
大型鏡新設 1000×600		2.0	か所			
手洗いカウンター新設 W=1,200		1.0	か所			
手洗いカウンター新設 W=1,280		1.0	か所			
ピクトサイン新設 200×200		3.0	か所			
シート切り文字新設 H40	2文字	1.0	か所			
既存木製棚 耐震金具取付	L型金具固定 家具1つにつき4か所	4.0	か所			
天井点検口	450角 アルミ製、目地仕様	1.0	か所			
天井点検口開口補強	450角 ボード切り込み共	1.0	か所			
設備開口補強	350角 ボード切り込み共	5.0	か所			

丸森町

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. 更衣室内部改修				円	円	
□直接仮設						
墨出	複合	28.0	m ²			
養生	複合	28.0	m ²			
整理清掃後片付け	複合	28.0	m ²			
内部仕上足場	4.0m以下、運搬共 脚立足場	28.0	m ²			
□内装 【撤去】						
壁シタベニヤ撤去	t-6.0	26.0	m ²			
木製巾木撤去	H75	12.4	m			
天井有孔GB-R撤去	t-9.0	14.1	m ²			
天井下地組撤去		14.1	m ²			
□内装 【改修】						
木製巾木新設	H75	12.4	m			
壁シタ合板新設	t-6.0	26.0	m ²			
天井GB-D新設	t-9.5	14.0	m ²			
天井下地組新設	LGSW19@225 インサート含	14.0	m ²			
塩ビ製廻り縁新設		15.0	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
□その他 【撤去】						
木製棚撤去	W3,150xD400xH600	1.0	か所			
木製棚撤去	W3,500xD400xH1,800	1.0	か所			
□その他 【改修】						
木製棚新設	W2,700xD410xH600	1.0	か所			
木製棚新設	W3,100xD410xH1,800	1.0	か所			
□塗装改修						
既存木製棚 OSCL塗替え	下地調整(RB種)	20.6	m ²			
壁 OSCL塗装新設	素地ごしらえ共	26.0	m ²			
巾木 OSCL塗装新設	素地ごしらえ共 細幅	23.1	m			
合計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. 建具改修				円	円	
□建具 【撤去】						
木製建具撤去 WD1	枠共 集積共	2.0	か所			
木製建具撤去 WD2	枠共 集積共	2.0	か所			
木製建具撤去 WD3	枠共 集積共	2.0	か所			
木製建具撤去 WD4	枠共 集積共	1.0	か所			
トイレブース撤去 TB1	扉のみ 集積共	1.0	か所			
トイレブース撤去 TB2	扉のみ 集積共	1.0	か所			
トイレブース撤去 TB3	扉のみ 集積共	1.0	か所			
鋼製建具撤去 SD2	枠共 集積共	2.0	か所			
鋼製建具撤去 SD3	枠共 集積共	3.0	か所			
鋼製建具撤去 SD4	枠共 集積共	1.0	か所			
カバー工法建具撤去 SW1	集積共	4.0	か所			
カバー工法建具撤去 SW2	集積共	2.0	か所			
カバー工法建具撤去 SW3	集積共	1.0	か所			
カバー工法建具撤去 SW4	アルミ手摺共 集積共	10.0	か所			
カバー工法建具撤去 SW5	集積共	5.0	か所			
SW5建具木枠撤去 鋼製格子共	L-30x30枠 格子@100共	5.0	か所			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
□建具 【改修】						
木製3方枠新設 WF101	W1,240xH2,000	1.0	か所			
木製片引き戸新設 WD101	W500xH1,800	2.0	か所			
トイレブース新設 TB101	W2,540xH2,000	1.0	か所			
トイレブース新設 TB102	W4,580xH2,000	1.0	か所			
トイレブース新設 TB103	W750xH2,000	1.0	か所			
鋼製両引き戸新設 SD101	W1,800xH2,030	2.0	か所			
鋼製両開き戸新設 SD102	W1,800xH2,030	1.0	か所			
鋼製防球引き戸新設 SD103	W1,800xH2,030	3.0	か所			
軽量鋼製片引き吊戸新設 LSD101	W1,030xH2,030	1.0	か所			
軽量鋼製片引き吊戸新設 LSD102	W930xH2,030	2.0	か所			
軽量鋼製片開き戸新設 LSD103	W600xH2,030	1.0	か所			
軽量鋼製両引き吊戸新設 LSD104a	W1,660xH2,030	1.0	か所			
軽量鋼製両引き吊戸新設 LSD104b	W1,860xH2,030	1.0	か所			
軽量鋼製親子開き戸新設 LSD105	W1,200xH1,900	2.0	か所			
カー工法建具新設 AW101	W1,800xH1,500	4.0	か所			
カー工法建具新設 AW102	W1,800xH1,100	2.0	か所			
カー工法建具新設 AW103	W1,800xH900	1.0	か所			
カー工法建具新設 AW104	W4,340xH2,300 アルミ手摺、網戸共	10.0	か所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				円	円	
カバー工法建具新設 AW105	W1500xH400	5.0	か所			
AW105建具木枠新設 鋼製格子共	L-30x30枠 格子@100共	5.0	か所			
□塗装改修						
SD1 DP塗替え	下地調整(RB種)	15.0	m ²			
WW1 OSCL塗替え	下地調整(RB種) 細幅	2.4	m			
AW105枠 L-50x50 DP塗装新設	素地ごしらえ共 細幅 格子@100共	51.0	m			
AW105木枠 OSCL塗装新設	素地ごしらえ共 細幅	19.0	m			
SD101、102、103塗装 DP塗装新設	建具	26.0	m ²			
□その他 【撤去】						
建具廻りシーリング撤去	15x15	243.0	m			
ガラス撤去		120.0	m ²			
□その他改修 【改修】						
建具廻りシーリング新設	15x15 MS-2	243.0	m			
ガラス新設 複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 シール、清掃共	16.4	m ²			
ガラス新設 複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 シール、清掃共	103.0	m ²			
ガラス新設 型板	PW6.8 W150xH600 シール、清掃共	3.0	か所			
ガラス新設 強化型板	TF4.0 W100xH100 シール、清掃共	6.0	か所			
合計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10. 廃棄物				円	円	
□積込						
RC類		50.5	m3			
木類		23.1	m3			
磁器・ガラス類		2.5	m3			
ホート類		0.3	m3			
アスベスト類		0.2	m3			
□運搬						
RC類	3.2km DT4t BH0.28m3 DID無し	50.5	m3			
木類	34km DT4t BH0.28m3 DID無し	23.1	m3			
磁器・ガラス類	32.7km DT4t BH0.28m3 DID無し	2.5	m3			
ホート類	63.1km DT2t BH0.13m3 DID無し	0.3	m3			
アスベスト類	63.1km DT2t BH0.13m3 DID無し	0.2	m3			
□処分						
RC類		50.5	m3			
木類		23.1	m3			
磁器・ガラス類		2.5	m3			
ホート類		0.3	m3			
アスベスト類		0.2	m3			
金属類	スチール	3.6	t			
合計						

丸 森 町

[illegible]

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙3				円	円	
RC床スラブ新設	H=120 FC24-S18					
普通コンクリート		2.9	m3			
コンクリート打設手間	土間	2.9	m3			
コンクリート打圧送基本料金	30m3以下	1.0	回			
コンクリート打圧送費	30m3以下	2.9	m3			
鉄筋	D10	150.0	kg			
鉄筋加工組立	D10 小型構造物	150.0	kg			
鉄筋運搬費		1.0	回			
コンクリート金ゴテ仕上		24.2	m ²			
鉄筋溶接		56.0	か所			
構造体強度補正		2.9	m3			
合計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事						
直接工事費計						
1.電灯設備		1.00	式			
2.構内交換設備		1.00	式			
3.情報表示設備		1.00	式			
4.テレビ共同受信設備		1.00	式			
5.拡声設備		1.00	式			
6.映像・音響設備		1.00	式			
7.誘導支援設備		1.00	式			
8.情報表示設備		1.00	式			
9.自動火災報知設備		1.00	式			
10.撤去工事		1.00	式			
11.発生材処理		1.00	式			
	合 計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.電灯設備工事						
1-1.電灯コンセント分岐設備工事						
LED照明器具 A	直付型40形 10000lm	12.00	台			
LED照明器具 B	直付型40形 6900lm	4.00	台			
LED照明器具 C	ダウンライト	11.00	台			
LED照明器具 D	LEDウォールライト	2.00	台			
LED照明器具 E	ミラーライト	2.00	台			
LED照明器具 F	スポットライト	6.00	個			
LED照明器具 G	シーリングライト	2.00	個			
電灯盤	1L-T	1.00	面			
埋込スイッチ(ネーム付き)	1P15A×1	4.00	組			
埋込スイッチ(ネーム付き)	1P15A×2	1.00	組			
埋込スイッチ(ネーム付き)	1P15A×4	1.00	組			
埋込スイッチ(防水)	3W15A×1	2.00	組			
埋込コンセント	2P15A-2	13.00	組			
埋込コンセント	2P15A-1 E付	8.00	組			
防水コンセント	2P15A-2 E付	2.00	組			
人感センサー	親機	5.00	組			
人感センサー	子機	2.00	組			
操作スイッチ	2回路用	4.00	組			
EM-EEFケーブル	2.0-3C コロガシ	26.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0-3C PF管内	91.00	m			
EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	115.00	m			
EM-EEFケーブル	1.6-2C コロガシ	68.00	m			
EM-EEFケーブル	1.6-2C PF内	14.00	m			
EM-EEFケーブル	1.6-3C コロガシ	16.00	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6-3C PF内	11.00	m			
操作線	0.75-4C コロガシ	8.00	m			
操作線	0.75-4C PF内	5.00	m			
電線管	E31 露出	14.00	m			
電線管	E25 露出	46.00	m			
電線管	PF22 隠ぺい	113.00	m			
電線管	PF16 隠ぺい	18.00	m			
アウトレットボックス	四角中浅	32.00	個			
アウトレットボックス	四角中深	11.00	個			
フルボックス(塗装共)	150×150×150 0.135㎡/個	0.27	㎡			
露出ボックス	丸型三方出	2.00	個			
露出ボックス	丸型一方出	4.00	個			
取外し・再取付 無線制御システム		1.00	個			
取外し・再取付 リモコンスイッチ	4L	1.00	個			
取外し・再取付 高天井用照明		8.00	台			
	小計				0	

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 構内情報通信網設備						
取外し・再取付 PoE盤		1.00	面			
取外し・再取付 無線基地局		1.00	個			
取外し・再取付 UTPケーブル	0.5-4P PF管内	8.00	m			
電線管	PF16 隠ぺい	8.00	m			
	小計				0	

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 テレビ共同受信設備						
取外し・再取付 直列ユニット	末端型	1.00	個			
取外し・再取付 同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	5.00	m			
電線管	PF16 隠ぺい	8.00	m			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 拡声設備						
ホーンスピーカー	10W	1.00	台			
取外し・再取付 HOPケーブル	0.9-3C 管内	5.00	m			
取外し・再取付 電線管	(25) 露出	5.00	m			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 映像音響設備						
ワゴンアンプ		1.00	台			
アレイスピーカー		2.00	台			
跳ね返しスピーカー		1.00	台			
ワイヤレスアンテナ		2.00	台			
マイクコンセント	床用	1.00	個			
マイクコンセント	壁用	2.00	個			
ダイナミックマイクロホン		2.00	本			
ワイヤレスマイクロホン	タイピン型	1.00	本			
ワイヤレスマイクロホン	ハンド型	2.00	本			
チャージャー		1.00	個			
マイクロホンスタンド	床上型	1.00	本			
マイクロホンスタンド	卓上型	1.00	本			
EM-AEケーブル	1.2-2C 既存管内	23.00	m			
EM-MEESケーブル	0.75-2C 既存管内	27.00	m			
EM-同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	52.00	m			
電線管	PF16 隠ぺい	52.00	m			
アウトレットボックス	四角中浅	5.00	個			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 誘導支援設備						
表示器	1窓	1.00	面			
押し釦		1.00	台			
復旧ボタン		1.00	個			
廊下灯		1.00	個			
EM-AEケーブル	1.2-3C PF管内	33.00	m			
EM-AEケーブル	1.2-3C 管内	16.00	m			
EM-AEケーブル	1.2-3C コロガシ	60.00	m			
電線管	PF16 隠ぺい	33.00	m			
電線管	GZ16 露出	16.00	m			
アウトレットボックス	四角中浅	4.00	個			
1種金属線ぴ	A種	2.00	m			
1種金属線ぴ	A種 コーナーボックス	1.00	個			
壁貫通補修	φ 50	2.00	箇所			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 情報表示設備						
取外し・再取付 時計		1.00	個			
取外し・再取付 フッサー		1.00	個			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 自動火災報知設備						
総合盤	ガード付き	2.00	面			
差動式分布型感知器	2個用	2.00	個			
差動式分布型感知器	1個用	2.00	個			
差動式スポット型感知器	2種	9.00	個			
定温式スポット型感知器	1種 防水	4.00	個			
光電式スポット型感知器	2種	2.00	個			
空気管	白ビニール	278.00	m			
EM-AEケーブル	0.9-2C コロガシ	15.00	m			
EM-AEケーブル	0.9-4C コロガシ	10.00	m			
火災報知立会検査	P型1級	1.00	工事			
消火器	ABC10型(受台共)	2.00	本			
同上取付費		2.00	本			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10 撤去工事						
【電灯コンセント】						
照明器具 A		2.00	台			
照明器具 B		2.00	台			
照明器具 C		4.00	台			
照明器具 D		10.00	台			
照明器具 E		6.00	台			
照明器具 F		2.00	台			
照明器具	LED直付け	3.00	台			
電灯盤		1.00	面			
リモコン制御盤		1.00	面			
埋込スイッチ	1P15A×1	5.00	個			
埋込スイッチ	PL+1P15A×1	1.00	個			
埋込スイッチ	1P15A×4	1.00	個			
埋込スイッチ	3W15A×1	2.00	個			
人感センサー	親機	1.00	個			
人感センサー	子機	2.00	個			
埋込コンセント	2P15A-2	12.00	個			
埋込コンセント	2P15A-1 E付	3.00	個			
防水コンセント	2P15A-2 E付	2.00	個			
IV電線	2.0×3 管内	6.00	m			
IV電線	1.6×2 管内	23.00	m			
VVFケーブル	1.6-2C コロガシ	24.00	m			
VVFケーブル	1.6-2C PF内	4.00	m			
電線管	(19) 隠ぺい	29.00	m			
電線管	PF16 隠ぺい	4.00	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.発生材処理						
発生材積込	金属類	0.200	m ³			
発生材積込	銅屑	0.006	m ³			
発生材積込	ランプ	0.013	m ³			
発生材運搬 ランプ	32.7km DT4t BH0.28m3 DID無し	0.013	m ³			
発生材処分	ランプ	0.020	m ³			
スクラップ	ヘビーH3 金属類	0.230	t			
スクラップ	1号銅線 銅屑	7.000	Kg			
	小計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
1, 換気設備		1.00	式			
2, 衛生器具設備		1.00	式			
3, 給水設備		1.00	式			
4, 排水設備		1.00	式			
5, 屋外給水設備		1.00	式			
6, 撤去工事		1.00	式			
7, 発生材処理		1.00	式			
機械設備工事 計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 換気設備						
パネルヒーター	PH-1 壁掛式 0.5KW	2.00	台			
パネルヒーター取付	3.5KW以下	3.00	台			
FC-1 換気扇	天井扇 150φ 250m3/h	2.00	台			
換気扇取付費	天井扇	2.00	台			
FC-2 換気扇	天井扇 150φ 150m3/h	1.00	台			
換気扇取付費	天井扇	1.00	台			
FC-1 換気扇	天井扇 150φ 250m3/h	2.00	台			
換気扇取付費	天井扇	2.00	台			
EF-1 排風機	有圧扇 40cm 2100m3/h	2.00	台			
換気扇取付費	有圧扇 40cm	2.00	台			
OF-1 給気口	電動シャッター 40cm 2100m3/h	2.00	台			
換気扇取付費	有圧扇 40cm	2.00	台			
スパイラルダクト	150φ	6.00	m			
スパイラルダクト外保温	GW 隠蔽 150φ	5.00	m			
ベントキャップ取付費	150φ	5.00	個			
壁はつり補修	200φ 150L	5.00	箇所			
あと施工アンカー	機器分 M-10 上向き	10.00	本			
あと施工アンカー	ダクト分 M-10 上向き	2.00	本			
換気設備	合 計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 衛生器具設備						
洋風便器	再取付 LT	3.00	組			
洋風便器取付費	LT	3.00	組			
洋風便器	LT 温水洗浄便座	1.00	組			
洋風便器取付費	LT 温水洗浄便座	1.00	組			
小便器	壁掛け 低リップ	3.00	組			
小便器取付費	壁掛け	3.00	組			
洗面器	アンダーカウンター式 自動水栓	2.00	組			
洗面器取付費	自動水栓	2.00	組			
洗面器	壁掛洗面器 自動水栓一体形温水器	1.00	組			
洗面器取付費	自動水栓	1.00	組			
手洗器	埋込形	1.00	組			
手洗器取付費		1.00	組			
掃除流し	バック付き掃除流し	1.00	組			
掃除流し取付費		1.00	組			
紙巻器		3.00	個			
紙巻器取付費		3.00	個			
鏡	600 900	1.00	枚			
鏡取付費		1.00	枚			
鏡	350 600	2.00	枚			
鏡取付費		2.00	枚			
換気設備	合 計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3, 給水設備						
ポリ粉体鋼管	機械室・便所 PD 25A	10.00	m			
ポリ粉体鋼管	機械室・便所 PD 20A	28.00	m			
給水管保温	PF 隠ぺい 20A	8.00	m			
あと施工アンカー	M-10 上向き	13.00	本			
土工事	土間分 根切(人力)	11.00	m3			
土工事	土間分 山砂	3.00	m3			
土工事	土間分 埋め戻し(人力)	9.00	m3			
土工事	土間分 残土(敷き均し)	3.00	m3			
給水設備	合 計					

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 排水設備						
污水管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 100A	3.00	m			
污水管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 75A	10.00	m			
污水管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	3.00	m			
雑排水管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 75A	12.00	m			
雑排水管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 65A	1.00	m			
雑排水管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	6.00	m			
通気管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 65A	5.00	m			
通気管 塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	5.00	m			
床上掃除口	COA100A	1.00	個			
床上掃除口	COA80A	2.00	個			
ベントキャップ	SUS製 100φ	1.00	個			
はつり補修	150φ 150L	1.00	個所			
あと施工アンカー	M-10 上向き	31.00	本			
土工事	土間分 根切(人力)	38.00	m3			
土工事	土間分 山砂	3.00	m3			
土工事	土間分 埋め戻し(人力)	35.00	m3			
土工事	土間分 残土(敷き均し)	3.00	m3			
排水設備	合 計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 屋外給水設備						
ポリエチレン管	土中 PP 25A	3.00	m			
ポリエチレン管	土中 PP 15A	2.00	m			
水抜栓	取付費含 20A 0.6H	1.00	個			
同上桝	VC-P	1.00	個			
埋設シート	150巾 W折	5.00	m			
埋設表	RC製	1.00	個			
土工事	土間分 根切(バックホウ0.13)	2.00	m3			
土工事	土間分 山砂	1.00	m3			
土工事	土間分 埋め戻し(バックホウ0.13)	1.00	m3			
土工事	土間分 残土(敷き均し)	1.00	m3			
バックホウ運搬	0.13m3	1.00	往復			
屋外給水設備	合 計					

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7, 発生材処理						
発生材積込み		1.00	式			
発生材運搬		1.00	式			
発生材処分		1.00	式			
発生材処理	合 計					

[illegible]

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-2						
発生材積込						
陶器くず		0.30	m3			
廃プラ		0.11	m3			
計						
改め計						
別紙明細-3						
発生材運搬						
陶器くず	32.7km DT4t BH0.28m3 DID無し	0.30	m3			
廃プラ	26.7km DT2t BH0.13m3 DID無し	0.11	m3			
計						
改め計						
別紙明細-4						
発生材処分 スクラップ	ヘビーH3 金属くず	0.04	t			
発生材処分	陶器くず	0.30	m3			
発生材処分	廃プラ	0.11	m3			
計						
改め計						

[illegible]